

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 1 de 15

DATOS GENERALES

NÚMERO:	No. CTSML-2025-002
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	REPOTENCIACIÓN DE LAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS Nro. 1, Nro. 2 Y CUARTO FRÍO DE LA OFICINA TÉCNICA FORENSE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
CPC A NIVEL 5	87159
DESCRIPCIÓN DEL CPC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
CPC A NIVEL 9	871590513
DESCRIPCIÓN DEL CPC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION
UNIDAD REQUIERENTE:	COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL
FECHA:	02 de junio de 2025

REPOTENCIACIÓN DE LAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS NO. 1, NO. 2 Y CUARTO FRÍO DE LA OFICINA TÉCNICA FORENSE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

**LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: AV. RÍO TOACHI Y CATACOCHA
OFICINA TECNICA FORENSE- SANTO DOMINGO**

ÍTEM	MARCA	SERIE	RUBRO DESCRIPCION	TAREAS DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	MAQUINARIA Y EQUIPO	004-20-77-0002	PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO LA CAMARA FRIGORIFICA # 1	<ul style="list-style-type: none"> DESMONTAJE 15 DE PANELES. MONTAJE DE 12 PANELES REPOTENCIADOS Y 3 NUEVOS DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD CON ESPESOR DE 10 CM DE AISLAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM DE ESPESOR (MEDIDAS DE 116 CM X 220 CM), CON SISTEMA DE UNIÓN TIPO MACHIMBRE PARA SU MONTAJE Y SELLADO. CAMBIO E INSTALACION DE 32 METROS LINEALES DE PERFILES ANGULARES DE 4 CM X 4 CM, DE ACERO 	GLOBAL	1

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 2 de 15

				<p>INOXIDABLE 304, DE ESPESOR 0,7 MM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIJACIÓN DE LAS UNIONES DE LOS PANELES CON ADHESIVO ESPECIAL SPRAY DE POLIURETANO PARA PEGADO Y AISLADO. • SELLADO DE LAS UNIONES CON SILICÓN. • CAMBIO E INSTALACION DE UNA PUERTA CON MARCO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES PARA LA PUERTA: LARGO 189 CM X ANCHO 130 CM X ESPESOR 10 CM (MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 304, DE 0,7 MM DE ESPESOR), INCLUYE ARMAZÓN INTERNO DE TIRAS DE MADERA TRATADAS CON TRATAMIENTO ANTIPOLILLA. • AISLAMIENTO: POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 10 CM. Y UN MARCO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: COMPUESTO POR DOS COLUMNAS Y UN DINTEL MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 304, DE 1.0 MM DE ESPESOR. • CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA RESISTENCIA (DIMENSIONES: COLUMNAS LATERALES: LARGO 220 CM X ANCHO 20 CM X PROFUNDIDAD 10 CM. DINTEL SUPERIOR: LARGO 124 CM X ANCHO 32 CM X PROFUNDIDAD 10 CM). • AISLAMIENTO DEL MARCO: RELLENO 		
--	--	--	--	---	--	--

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 3 de 15

				<p>INTERNO CON POLIURETANO DE 10 CM DE ESPESOR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • REEMPLAZO DE CAJA DE CONTROL DE MATERIAL DE PLÁSTICO CON DIMENSIONES: 30 * 25 * 12 CM CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA, CON FUNCIONALIDADES PARA: TEMPERATURA ACTUAL. • ALARMA DE SOBRE TEMPERATURA, ALARMA DE BAJA TEMPERATURA, FUNCIÓN DEFROST, PROTECTOR DE FASES, CONTACTOR, INDICADOR DE SEÑAL: LUZ • INTERRUPTOR PARA ENCENDIDO DE LUZ DE LA CÁMARA Nro. 1. • EL CONTROLADOR EN CONJUNTO CON LA UNIDAD CONDENSADORA, EL EVAPORADOR Y LOS OTROS ELEMENTOS DEBEN PERMITIR LA SELECCIÓN Y FIJACIÓN DE LA TEMPERATURA ENTRE -10 Y +5 °C. • REEMPLAZO DE CORTINA TÉRMICA DE LA CÁMARA Nro. 1. • REEMPLAZO DE ILUMINACIÓN LED EN EL TECHO DE LA CÁMARA 1. • PINTADO DE PISO CON PINTURA EPÓXICA, incluye: • LIMPIEZA DEL ÁREA A PINTAR. • APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA EPÓXICA EN 8.7 M2 DE PISO • REEMPLAZO DE 		
--	--	--	--	--	--	--

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 4 de 15

				<p>PARTES O ELEMENTOS AVERIADOS DE SER NECESARIO PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.</p>		
2	MAQUINARIA Y EQUIPO	004-20-77- 0002	<p>DESMONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADOR PARA CÁMARA FRIGORÍFICA Nro. 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADOR EXISTENTE. • DESMONTAJE DE LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN EXISTENTES. 	GLOBAL	1
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	004-20-77- 0002	<p>REEMPLAZO DE UNIDAD EVAPORADORA PARA CÁMARA FRIGORÍFICA Nro. 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO, INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE 220 VOLTAJE, FABRICADO EN ALUMINIO. <p>LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, RESPUESTOS O MATERIALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAÑERÍAS DE COBRE DE ½. • CAÑERÍAS DE COBRE DE 3/8. • VÁLVULA DE EXPANSIÓN CON SU RESPECTIVO ORIFICIO. • RUBATEX ½. • CODOS DE COBRE DE ½ Y 10 DE 3/8. • SOLDADURA DE PLATA. • TORNILLOS TRIPLE PATO. • TACO FISHER. • AMARRAS PLÁSTICAS. • VINCHAS PARA CONDUCCIÓN DE LAS CAÑERÍAS. • CINTA MOMIA. • CINTA METÁLICA. <p>• Y DEMÁS REPUESTOS, ACCESORIOS Y</p>	UNIDAD	1

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 5 de 15

				<p>MATERIALES NECESARIOS A LO ANTES MENCIONADO, A FIN DE GARANTIZAR LA PUESTA EN MARCHA Y EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA NRO. 1</p>		
4	MAQUINARIA Y EQUIPO	004-20-77-0002	<p>REEMPLAZO DE UNIDAD CONDENSADORA PARA CÁMARA FRIGORÍFICA Nro. 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO E INSTALACIÓN DEL CONDENSADOR CON CAPACIDAD: 3 HP, VOLTAJE: 220V. <p>LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS RESPUESTOS O MATERIALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERANTE 404ª. • VÁLVULA SOLENOIDE DE 3/8 Y 220 VOLTIOS. • FILTRO SECADOR DE COBRE DE ALTA Y BAJA PRESIÓN. • CANALETAS ELÉCTRICAS. • TERMO FUNDENTE DE PLATA. • CLAVOS DE ACERO PARA VINCHAS. • CINTA MOMIA. • Y DEMÁS REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS A LO ANTES MENCIONADO, A FIN DE GARANTIZAR LA PUESTA EN MARCHA Y EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA NRO. 1 	UNIDAD	1
5	MAQUINARIA Y EQUIPO	004-20-77-0001	<p>PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAMARA FRIGORIFICA# 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE 15 DE PANELES. • MONTAJE DE 12 PANELES REPOTENCIADOS Y 3 	GLOBAL	1

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 6 de 15

				<p>NUEVOS DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD CON ESPESOR DE 10 CM DE AISLAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM DE ESPESOR (MEDIDAS DE 116 CM X 220 CM), CON SISTEMA DE UNIÓN TIPO MACHIMBRE PARA SU MONTAJE Y SELLADO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO E INSTALACION DE 32 METROS LINEALES DE PERFILES ANGULARES DE 4 CM X 4 CM, DE ACERO INOXIDABLE 304, DE ESPESOR 0,7 MM. • FIJACIÓN DE LAS UNIONES DE LOS PANELES CON ADHESIVO ESPECIAL SPRAY DE POLIURETANO PARA PEGADO Y AISLADO. • SELLADO DE LAS UNIONES CON SILICÓN. • CAMBIO E INSTALACION DE UNA PUERTA CON MARCO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES PARA LA PUERTA: LARGO 189 CM X ANCHO 130 CM X ESPESOR 10 CM. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 304, DE 0,7 MM DE ESPESOR, INCLUYE ARMAZÓN INTERNO DE TIRAS DE MADERA TRATADAS CON TRATAMIENTO ANTIPOLILLA. • AISLAMIENTO: POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 10 CM. Y UN MARCO CON LAS SIGUIENTES 		
--	--	--	--	--	--	--

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 7 de 15

				<p>DIMENSIONES: COMPUESTO POR DOS COLUMNAS Y UN DINTEL MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 304, DE 1.0 MM DE ESPESOR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA RESISTENCIA (DIMENSIONES: COLUMNAS LATERALES: LARGO 220 CM X ANCHO 20 CM X PROFUNDIDAD 10 CM. DINTEL SUPERIOR: LARGO 124 CM X ANCHO 32 CM X PROFUNDIDAD 10 CM9. • AISLAMIENTO DEL MARCO: RELLENO INTERNO CON POLIURETANO DE 10 CM DE ESPESOR. • REEMPLAZO DE CAJA DE CONTROL DE MATERIAL DE PLÁSTICO CON DIMENSIONES: 30 * 25 * 12 CM CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA, CON FUNCIONALIDADES PARA: TEMPERATURA ACTUAL, ALARMA DE SOBRE TEMPERATURA, ALARMA DE BAJA TEMPERATURA, FUNCIÓN DEFROST, PROTECTOR DE FASES, CONTACTOR, INDICADOR DE SEÑAL: LUZ INTERRUPTOR PARA ENCENDIDO DE LUZ DE LA CÁMARA Nro. 2. EL CONTROLADOR EN CONJUNTO CON LA UNIDAD CONDENSADORA, EL EVAPORADOR Y LOS OTROS ELEMENTOS DEBEN PERMITIR LA SELECCIÓN Y 		
--	--	--	--	--	--	--

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 8 de 15

				<p>FIJACIÓN DE LA TEMPERATURA ENTRE -10 Y +5 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> REEMPLAZO DE CORTINA TÉRMICA DE LA CÁMARA Nro. 2. REEMPLAZO DE ILUMINACIÓN LED EN EL TECHO DE LA CÁMARA Nro. 2. PINTADO DE PISO CON PINTURA EPÓXICA, incluye: LIMPIEZA DEL ÁREA A PINTAR. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA EPÓXICA EN 8.7 M2 DE PISO. REEMPLAZO DE PARTES O ELEMENTOS AVERIADOS DE SER NECESARIO PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. 		
6	MAQUINARIA Y EQUIPO	004-20-77-0001	<p>DESMONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADOR PARA CÁMARA FRIGORÍFICA Nro. 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> DESMONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADOR EXISTENTE. DESMONTAJE DE LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN EXISTENTES. 	GLOBAL	1
7	MAQUINARIA Y EQUIPO	004-20-77-0001	<p>REEMPLAZO DE UNIDAD EVAPORADORA PARA CÁMARA FRIGORÍFICA Nro. 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> CAMBIO, INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE 220 VOLTAJE, FABRICADO EN ALUMINIO. <p>ESTE TRABAJO DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES ACCESORIOS RESPUESTOS O MATERIALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> CAÑERÍAS DE COBRE DE ½. CAÑERÍAS DE COBRE DE 3/8. VÁLVULA DE EXPANSIÓN CON SU 	UNIDAD	1

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 9 de 15

				<p>RESPECTIVO ORIFICIO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RUBATEX ½. • CODOS DE COBRE DE ½ Y 10 DE 3/8. • SOLDADURA DE PLATA. • TORNILLOS TRIPLE PATO. • TACO FISHER. • AMARRAS PLÁSTICAS. • VINCHAS PARA CONDUCCIÓN DE LAS CAÑERÍAS. • CINTA MOMIA. • CINTA METÁLICA. • <u>Y DEMÁS REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS A LO ANTES MENCIONADO A FIN DE GARANTIZAR LA PUESTA EN MARCHA Y EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA NRO. 2</u> 		
8	MAQUINARIA Y EQUIPO	004-20-77-0001	<p>REEMPLAZO DE UNIDAD CONDENSADORA PARA CÁMARA FRIGORÍFICA Nro. 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO E INSTALACIÓN DEL CONDENSADOR CON CAPACIDAD: 3 HP, VOLTAJE: 220V. <p>ESTE TRABAJO DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES ACCESORIOS RESPUESTOS O MATERIALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERANTE 404ª. • VÁLVULA SOLENOIDE DE 3/8 Y 220 VOLTIOS. • FILTRO SECADOR DE COBRE DE ALTA Y BAJA PRESIÓN. • CANALETAS ELÉCTRICAS. • TERMO FUNDENTE DE PLATA. • CLAVOS DE ACERO PARA VINCHAS. 	UNIDAD	1

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 10 de 15

				<ul style="list-style-type: none"> • CINTA MOMIA. • <u>Y DEMÁS REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS A LO ANTES MENCIONADO A FIN DE GARANTIZAR LA PUESTA EN MARCHA Y EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA NRO. 2</u> 		
9	COPELAND	12JRA052M	PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO FRIO	<ul style="list-style-type: none"> • RECUPERACIÓN DE 4 PANELES CON ACERO INOXIDABLE 304 TANTO INTERIOR COMO EXTERIORMENTE, CON 1 MM DE ESPESOR. • RELLENO CON POLIURETANO EN EL INTERIOR DE LOS PANELES DEL CUARTO FRIO. • CAMBIO E INSTALACION DE PUERTA DEL CUARTO FRIO CON DIMENSIONES: LARGO 225 CM X ANCHO 97 CM X ESPESOR 7.5 CM. (MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 304, DE 0,7 MM DE ESPESOR), UTILIZADO EN TODAS LAS SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS (INCLUYE ARMAZÓN DE TIRAS DE MADERA CON TRATAMIENTO ANTIPOLILLA). • AISLAMIENTO: POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD PARA AISLAMIENTO TÉRMICO. Y CAMBIO DE RESISTENCIA. • REEMPLAZO DE CAJA DE CONTROL DE MATERIAL DE 	GLOBAL	1

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 11 de 15

				<p>PLÁSTICO CON DIMENSIONES: 30 * 25 * 12 CM CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA, CON FUNCIONALIDADES PARA: TEMPERATURA ACTUAL, ALARMA DE SOBRE TEMPERATURA, ALARMA DE BAJA TEMPERATURA, FUNCIÓN DEFROST, PROTECTOR DE FASES, CONTACTOR, INDICADOR DE SEÑAL: LUZ INTERRUPTOR PARA ENCENDIDO DE LUZ DEL CUARTO FRÍO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EL CONTROLADOR EN CONJUNTO CON LA UNIDAD CONDENSADORA, EL EVAPORADOR Y LOS OTROS ELEMENTOS DEEN PERMITIT LA SELECCIÓN Y FIJACIÓN DE LA TEMPERATURA ENTRE -10 Y +5 °C. • REUBICACIÓN DE DOS LUMINARIAS LATERALES EN CUARTO FRIO, INCLUYE LUMINARIAS. • CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA GOLPES DE PUERTA DISEÑADO PARA PREVENIR EL IMPACTO DE LA PUERTA CONTRA LA PARED DURANTE SU APERTURA, INCLUYE ACCESORIO. • READECUACIÓN DE DUCTO PARA DESAGÜE CON RAMIFICACIÓN EN LA HABITACIÓN DONDE ESTÁ EMPLAZADO EL CUARTO FRIO, INCLUYE CONEXIÓN 		
--	--	--	--	---	--	--

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 12 de 15

				<ul style="list-style-type: none"> Y FIJACIÓN. REEMPLAZO DE PARTES O ELEMENTOS AVERIADOS DE SER NECESARIO PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. 		
10	COPELAND	12JRA052M	DESMONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADOR PARA EL CUARTO FRIO	<ul style="list-style-type: none"> DESMONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADOR EXISTENTE. DESMONTAJE DE LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN EXISTENTES. 	GLOBAL	1
11	COPELAND	12JRA052M	REEMPLAZO DE UNIDAD EVAPORADORA PARA EL CUARTO FRIO	<ul style="list-style-type: none"> CAMBIO, INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE 220 VOLTAJE, FABRICADO EN ALUMINIO. <p>ESTE TRABAJO DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES ACCESORIOS RESPUESTOS Y MATERIALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> CAÑERÍAS DE COBRE DE ½. CAÑERÍAS DE COBRE DE 3/8. VÁLVULA DE EXPANSIÓN CON SU RESPECTIVO ORIFICIO. RUBATEX ½. CODOS DE COBRE DE ½ Y 10 DE 3/8. SOLDADURA DE PLATA. TORNILLOS TRIPLE PATO. TACO FISHER. AMARRAS PLÁSTICAS. VINCHAS PARA CONDUCCIÓN DE LAS CAÑERÍAS. CINTA MOMIA. CINTA METÁLICA. <p>Y DEMÁS</p>	UNIDAD	1

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 13 de 15

				<p><u>REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS A LO ANTES MENCIONADO A FIN DE GARANTIZAR LA PUESTA EN MARCHA Y EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO FRIO</u></p>		
12	COPELAND	12JRA052M	<p>REEMPLAZO DE UNIDAD Y CONDENSADORA PARA EL CUARTO FRIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO E INSTALACIÓN DEL CONDENSADOR CON CAPACIDAD: 3 HP, VOLTAJE: 220V. <p>ESTE TRABAJO DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES ACCESORIOS RESPUESTOS Y MATERIALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERANTE 404^a. • VÁLVULA SOLENOIDE DE 3/8 Y 220 VOLTIOS. • FILTRO SECADOR DE COBRE DE ALTA Y BAJA PRESIÓN. • CANALETAS ELÉCTRICAS. • TERMO FUNDENTE DE PLATA. • CLAVOS DE ACERO PARA VINCHAS. • CINTA MOMIA. • Y <u>DEMÁS</u> <p><u>REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS A LO ANTES MENCIONADO A FIN DE GARANTIZAR LA PUESTA EN MARCHA Y EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO FRIO</u></p>	UNIDAD	1

Nota: Los bienes contemplados en la presente Repotenciación, son de propiedad del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 14 de 15

NOTA:

El servicio de repotenciación incluye repuestos, accesorios y materiales.

GARANTÍA TÉCNICA	TIPO		TIEMPO
	MANO DE OBRA X	REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES X	12 MESES

La garantía técnica que se debe presentar es de doce (12) meses sobre los repuestos, materiales y accesorios instalados, en caso de defectos de fabricación, así como, doce (12) meses en la mano de obra correspondiente a los trabajos realizados.

INFORMACIÓN DE CONTACTO	
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:	Ing. Julio César Santiesteban Zayas Analista de Mantenimiento
TELÉFONO DE CONTACTO:	0983715586
CORREOS ELECTRÓNICOS PARA ENVÍO DE PROFORMAS:	Las proformas se podrán presentar a través de los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none"> Portal de compras públicas.

Con base en la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la provisión del servicio, **hasta el día jueves 05 de junio de 2025, 14h00 pm.**

Requisitos de la proforma:

La proforma debe de forma obligatoria contener la siguiente información:

- Fecha de emisión.
- Número de proforma.
- Destinatario de la proforma (**SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES RUC: 1768187190001 DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE**).
- Ruc del proveedor.
- Descripción de los servicios a contratar (**la descripción debe corresponder a las características del servicio requerido por la entidad contratante**), **cantidad, precio unitario y valor total.**
- Plazo de entrega: **45 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.**
- Forma de pago: **100% contra entrega**
- Vigencia de la oferta: **(al menos 60 días).**
- Garantía:

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.0

Fecha: 26/05/2025

Página 15 de 15

GARANTÍA TÉCNICA	TIPO		TIEMPO
	MANO DE OBRA X	REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES X	12 MESES

La garantía técnica que se debe presentar es de doce (12) meses sobre los repuestos, materiales y accesorios instalados, en caso de defectos de fabricación, así como, doce (12) meses en la mano de obra correspondiente a los trabajos realizados.

- **Documentos para cumplimiento de compras públicas con enfoque sostenible (adjuntar evidenciables detallados en el presente documento).**
- Datos del proveedor (números de contacto, dirección, correo electrónico).
- Firma o sello del proveedor.
- **En la descripción de la proforma debe constar el CPC de la contratación tal como consta en el presente documento, a excepción de los procedimientos de ínfima cuantía.**

Documentos que debe adjuntar a la proforma:

- Copia de RUC con código QR.
- Copia de RUP con firma electrónica del proveedor.

Elaborado por:

Ing. Julio César Santiesteban Zayas
ANALISTA DE MANTENIMIENTO
COORDINACION TÉCNICA DE SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL

Revisado por:

Ing. Verónica Méndez Rivadeneira
ANALISTA ADMINISTRATIVA 2
COORDINACION TÉCNICA DE SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL

Aprobado por:

Ing. Alejandra Pérez Menéndez
COORDINADORA TÉCNICA DE SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL